Зведена форма цінової пропозиції

ЛОТ	Назва лоту	Завдання, результати	Загальна кошторисна вартість, всього, грн.
1	Криворізька міська лікарня №7, м. Кривий Ріг, вул. Ботанічна, 1, загальна площа для ремонту становить 6,25 м^2	Обсяг робіт 1. Проведення оцінки існуючого стану об'єкта, визначення обсягу та проведення робіт з відновлення/модернізації/ремонту у приміщенні Криворізької міської лікарні №7, загальна площа якого становить 6,25 м^2, а також заміна 3 раковин, 1 душового піддона в 3-ьох санітарних кімнатах палат. 2. Розробка проекту ремонту приміщень відповідно до Додатків та даного Технічного завдання, що має включати наступні розділи, але не обмежуватись ними: Пояснювальна записка (ПЗ), Архітектурно-будівельні рішення (АБ), Водопровід та каналізація (ВК), Опалення, вентиляція та кондиціонування (ОВ), Електротехнічні рішення (ЕТР), Кошторисна документація (К) відповідно до обсягу робіт та державних стандартів для визначеного об’єкта. 3. Проведення закупівлі всіх необхідних матеріалів, обладнання та витратних матеріалів для відновлення/модернізації/ремонту, 4. Виконання будівельно-монтажних робіт відповідно до розробленого проекту, що має включати: a. демонтаж існуючих конструкцій, елементів оздоблення тощо; b. закладання існуючих та розширення існуючих прорізів у стінах; c. заміна або встановлення нових дверей; d. прокладання мереж водопостачання, каналізації та встановлення санітарно-технічних приладів; e. встановлення системи вентиляції; f. прокладання електричних мереж та встановлення електричного обладнання; g. оздоблення стін, стель та підлоги. 5. Передача спільно із Замовником результатів робіт з відновлення/модернізації/ремонту Власнику/балансоутримувачу об’єкта. 6. Нагляд за та управління процесами відновлення/модернізації/ремонту, забезпечення дотримання термінів та стандартів. 7. Забезпечення кваліфікованого робочого персоналу та технічних обґрунтувань для реалізації проекту.	

		8. Проведення регулярного моніторингу та контролю якості для гарантії відповідності робіт необхідним стандартам. 9. Співпраця з відповідними зацікавленими сторонами, зокрема з командою проекту та партнерами проекту, представниками закладу охорони здоров'я. 10. Надання команді проекту регулярних звітів про прогрес, іншої необхідної інформації та документації про здійснені заходи. 11. Тендер оголошується з умовою що останні 10% від вартості послуг будуть оплачені після закінчення періоду виявлення та виправленням недоліків (DLP), який становить 3 місяці. До кінця цього періоду ці кошти знаходяться на балансі Замовника і виплаються виключно після DLP. У випадку якщо Виконавець не усунув недоліки, то ці кошти використовуються для їх усунення. **Основні результати** 1. Надання проектно-кошторисної документації проведення робіт з відновлення/модернізації або ремонту об'єктів водопостачання, санітарії та гігієни в пологовому відділенні Криворізької міської лікарні №7, розташованій за адресою м. Кривий Ріг, вул. Ботанічна, 1а 2. Проведення робіт з відновлення/модернізації об'єктів водопостачання, санітарії та гігієни у приміщеннях пологового відділення Криворізької міської лікарні №7, загальна площа якого становить 6,25 м^2, а також заміна 3 раковин, 1 душового піддона в 3-ьох санітарних кімнатах палат. 3. Передача виконавчої документації, що включає виконавчі схеми, акти прихованих робіт, фотографії та відповідні звіти. 4. Передача спільно із Замовником результатів робіт з відновлення/модернізації/ремонту Власнику/балансоутривачу об'єкта.	
2	Новомосковська районна центральна лікарня інтенсивного лікування м.Новомосковськ, вул.Гетьманська, 238, загальна площа для ремонту становить 21,50 м^2	Обсяг робіт 1. Проведення оцінки існуючого стану об'єкта, визначення обсягу та проведення робіт з відновлення/модернізації/ремонту у приміщенні Новомосковської районної центральної лікарні інтенсивного лікування, загальна площа якого становить 21,50 м^2. 2. Розробка проекту ремонту приміщень відповідно до Додатків та даного Технічного завдання, що має включати наступні розділи, але не обмежуватись ними: Пояснювальна записка (ПЗ), Архітектурно-будівельні рішення (АБ), Водопровід та каналізація (ВК), Опалення, вентиляція та кондиціонування (ОВ), Електротехнічні рішення (ЕТР), Кошторисна документація (К) відповідно до обсягу робіт та державних стандартів для визначеного об'єкта. 3. Проведення закупівлі всіх необхідних матеріалів, обладнання та витратних матеріалів для відновлення/модернізації/ремонту. 4. Виконання будівельно-монтажних робіт відповідно до розробленого проекту, що має включати:	

		a. демонтаж існуючих конструкцій, елементів оздоблення тощо; b. закладання існуючих та розширення існуючих прорізів у стінах; c. заміна або встановлення нових дверей; d. прокладання мереж водопостачання, каналізації та встановлення санітарно-технічних приладів; e. встановлення системи вентиляції; f. прокладання електричних мереж та встановлення електричного обладнання; g. оздоблення стін, стель та підлоги. 5. Передача спільно із Замовником результатів робіт з відновлення/модернізації/ремонту Власнику/балансоутримувачу об’єкта. 6. Нагляд за та управління процесами відновлення/модернізації/ремонту, забезпечення дотримання термінів та стандартів. 7. Забезпечення кваліфікованого робочого персоналу та технічних обґрунтувань для реалізації проекту. 8. Проведення регулярного моніторингу та контролю якості для гарантії відповідності робіт необхідним стандартам. 9. Співпраця з відповідними зацікавленими сторонами, зокрема з командою проекту та партнерами проекту, представниками закладу охорони здоров’я. 10. Надання команді проекту регулярних звітів про прогрес, іншої необхідної інформації та документації про здійснені заходи. 11. Тендер оголошується з умовою що останні 10% від вартості послуг будуть оплачені після закінчення періоду виявлення та виправленням недоліків (DLP), який становить 3 місяці. До кінця цього періоду ці кошти знаходяться на балансі Замовника і виплаються виключно після DLP. У випадку якщо Виконавець не усунув недоліки, то ці кошти використовуються для їх усунення. **Основні результати** 1. Надання проектно-кошторисної документації проведення робіт з відновлення/модернізації або ремонту об'єктів водопостачання, санітарії та гігієни в Новомосковській районній центральній лікарні інтенсивного лікування, розташованій за адресою м. Новомосковськ, вул.Гетьманська, 238. 2. Проведення робіт з відновлення/модернізації об'єктів водопостачання, санітарії та гігієни у приміщенні Новомосковської районної центральної лікарні інтенсивного лікування, загальна площа якого становить 21,50 м^2. 3. Передача виконавчої документації, що включає виконавчі схеми, акти прихованих робіт, фотографії та відповідні звіти.	

		4. Передача спільно із Замовником результатів робіт з відновлення/модернізації/ремонту Власнику/балансоутривачу об’єкта.	

Посада , ПІП, Підпис уповноваженої особи

МП